


Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель

Окуфриев А.В.

"13" 07 2018 г.



ПОТВЕРЖДАЮ:

Глава МО "Монастырщинский район" Смоленской области

Титов В.Б.

2018 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на Внешнее электроснабжение и освещение парка по адресу: Смоленская обл., Монастырщинский район, п. Монастырщина
ул. Советская, д.29

Основание:

Сметная стоимость _____ 922501,94 руб.
 строительных работ _____ 939,355 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 333,613 тыс. руб.
 прочих _____ 1,537 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 113,594 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 685,89 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Спуск СИП-4 4x16 на опоре											
1	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	0,05	735,08	226,72	1	ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	36,75	14,6	11,34
					292,08	9,76					0,49
					667,41	197,15					
					253,98	8,49					
На единицу в ценах 2001г.											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 245,67)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 245,67)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0,05	173,86	27,96	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8,69	5,14	1,4
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 84,98)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 84,98)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Раздел 2. КЛ 0,4кВ: от ЩНО-0,4кВ до ЩН-0,4кВ										
3	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0264	4809,9	4715,99	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	126,98	2,48	124,5
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (0,0264)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 84,98)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 84,98)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				полученных производственных площадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"	93,91	768,99				
	ВСЕГО на физобъем (0,0264)				126,98	124,5				
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				2,48	20,3				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 370,85)				808,54	768,17				
	Сметная прибыль 36% = 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 370,85)				40,37	330,48				
	Итого с накладными и см. прибылью				281,85					
					133,51					
					1223,9					
4	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,006	1124,59	388,18	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6,75	6,75	
	На единицу в ценах 2001г.				1124,59					
	Коэффициенты к позиции:				977,9					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				977,9					
	ВСЕГО на физобъем (0,006)				6,75					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				6,75					
	Накладные расходы 64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 109,89)				109,89					
	Сметная прибыль 32% = 45%*(0,8*0,9) ФОТ (от 109,89)				109,89					
	Итого с накладными и см. прибылью				70,33					
					35,16					
					215,38					
5	ТЕР08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,2	436,74	388,18	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	524,09	57,28	465,82
	На единицу в ценах 2001г.				436,74					
	Коэффициенты к позиции:				47,73					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				379,88	337,55				
	ВСЕГО на физобъем (1,2)				41,5					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				436,74	388,18				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 932,52)				47,73					
	Итого с накладными и см. прибылью				524,09	465,82				
					57,28					
					3812,41	2874,11				
					932,52					
					708,72					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 932,52)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
6	ТЕР08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	100 м кабеля	1,2	299,78	131,11	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	359,74	118,43	157,33
	На единицу в ценах 2001г.									
	Кoeffициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									
	ВСЕГО на физобъем (1,2)									
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"									
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2 062,19)									
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 2 062,19)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
7	ТЕР11-01-050-01	Покрытие кабеля в траншеи сигнальной лентой (прим)	100 м2 поверхности	0,48	29,52	1,99	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	14,17	13,21	0,96
	На единицу в ценах 2001г.									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов									
	Кoeffициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									
	ВСЕГО на физобъем (0,48)									
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"									
	Накладные расходы 98% = 123%*(0,85*0,94) ФОТ (от 215,06)									
	Сметная прибыль 54% = 75%*(0,8*0,9) ФОТ (от 215,06)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
8	ТЕР08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	0,1	735,08	226,72	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28;	73,51	29,21	22,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На единицу в ценах 2001г.				292,08	9,76	МАТ=5,84			0,98
					667,41	197,15				
					253,98	8,49				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр. 1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				735,08	226,72				
	ВСЕГО на физобъем (0,1)				292,08	9,76				
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				741,73	139,87				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 491,49)				475,54	15,95				
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 491,49)				373,53					
	Итого с накладными и см. прибылью				1346,26					
9	ТЕРМ08-02-412-06 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0,1		261,65	50,82	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	26,17	12,67	5,08
	На единицу в ценах 2001г.				126,68	3,05				0,31
					238,5	44,19				
					110,16	2,65				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр. 1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				261,65	50,82				
	ВСЕГО на физобъем (0,1)				126,68	3,05				
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				286,78	31,34				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 211,32)				206,27	5,05				
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 211,32)				160,6					
	Итого с накладными и см. прибылью				99,32					
	Итого с накладными и см. прибылью				546,7					
10	ТЕРМ08-02-159-01 Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт.	2		20,03		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	40,06	30,24	
	На единицу в ценах 2001г.				15,12					
					18,06					
					13,15					
	Коэффициенты к позиции:									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4	Производство монтажных работ на открытых и			20,03					
	полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ	действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15;			15,12					
	ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									
	ВСЕГО на физобъем (2)				40,06					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				30,24					
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 492,31)				549,66					
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 492,31)				492,31					
	Итого с накладными и см. прибылью				374,16					
	11	ТЕР01-02-061-02	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и	0,09	1155,21					
			ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	681,86			61,37	61,37	
	На единицу в ценах 2001г.				681,86		1 ОЗП=16,28;			
	Коэффициенты к позиции:				681,86		ЭМ=6,17;			
	Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4	Производство монтажных работ на открытых и			681,86		ЗПМ=16,28;			
	полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ	действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15;			61,37		МАТ=5,84			
	ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				61,37					
	ВСЕГО на физобъем (0,09)				999,1					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				999,1					
	Накладные расходы 64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 999,10)				639,42					
	Сметная прибыль 32% = 45%*(0,8*0,9) ФОТ (от 999,10)				319,71					
	Итого с накладными и см. прибылью				1958,23					
	12	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с	0,018	623,76	623,76		11,23		11,23
			перемещением грунта до 5 м бульдозерами	1000 м3	623,76		1 ОЗП=16,28;			
			мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	грунта			ЭМ=6,17;			
	На единицу в ценах 2001г.				542,4		ЗПМ=16,28;			
	Коэффициенты к позиции:				116,08		МАТ=5,84			
	Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4	Производство монтажных работ на открытых и			542,4	542,4				
	полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ	действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15;			100,94	100,94				
	ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				623,76	623,76				
	ВСЕГО на физобъем (0,018)				116,08	116,08				
	Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4	Производство монтажных работ на открытых и			11,23	11,23				
	полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ	действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15;			11,23	11,23				
	ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									
	ВСЕГО на физобъем (0,018)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом "ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				69,29	2,09				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 34,03)				25,86					
	Сметная прибыль 36% = 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 34,03)				12,25					
	Итого с накладными и см. прибылью				107,4					
Раздел 3. КЛ 0,4кВ: от ЩНО-0,4кВ до проектируемых опор НО										
13	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,096	4809,9	4715,99	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	461,75	9,02	452,73
	На единицу в ценах 2001г.				93,91	768,99				73,82
	Кoeffициенты к позиции:				4182,52	4100,86				
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр. 1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				81,66	668,69				
	ВСЕГО на физобъем (0,096)				4809,9	4715,99				
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				9,02	73,82				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1 348,64)				2940,19	2793,34				
	Сметная прибыль 36% = 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1 348,64)				146,85	1201,79				
	Итого с накладными и см. прибылью				1024,97					
14	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,02	1124,59		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	22,49	22,49	
	На единицу в ценах 2001г.				1124,59					
	Кoeffициенты к позиции:				977,9					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр. 1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				977,9					
	ВСЕГО на физобъем (0,02)				1124,59					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				22,49					
	Накладные расходы 64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 366,14)				22,49					
	Итого с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				366,14					
	Итого с накладными и см. прибылью				366,14					
	ВСЕГО на физобъем (0,02)				234,33					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 32% = 45%*(0,8*0,9) ФОТ (от 366,14)				117,16					
	Итого с накладными и см. прибылью				717,63					
15	ТЕР08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее		100 м кабеля	5,3	436,74	388,18	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2314,72	252,97	2057,35
	На единицу в ценах 2001г.				47,73	337,55				
	Кoeffициенты к позиции:				41,5					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				436,74	388,18				
	ВСЕГО на физобъем (5,3)				47,73					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				2314,72	2057,35				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4 118,35)				252,97					
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4 118,35)				16837,9	12693,85				
	Итого с накладными и см. прибылью				4118,35					
16	ТЕР08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 2 кг		100 м кабеля	5,3	3129,95					
	На единицу в ценах 2001г.				1935,62					
	Кoeffициенты к позиции:				21903,47					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				299,78	131,11	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1588,83	523,06	694,88
	ВСЕГО на физобъем (5,3)				98,69	6,87				36,41
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				269,81	114,01				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9 108,17)				85,82	5,97				
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9 108,17)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
17	ТЕР11-01-050-01 Покрытие кабеля в траншее сигнальной лентой (прим)		100 м2 поверхности	1,4	299,78	131,11				
	На единицу в ценах 2001г.				98,69	6,87				
	Кoeffициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									
	ВСЕГО на физобъем (5,3)				1588,83	694,88				
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				523,06	36,41				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9 108,17)				14968,83	4287,41				
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9 108,17)				8515,42	592,75				
	Итого с накладными и см. прибылью				6922,21					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				4280,84					
	ВСЕГО на физобъем (5,3)				26171,88					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				29,52	1,99	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	41,33	38,54	2,79
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9 108,17)				27,53					
	Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9 108,17)				1407,57	1,73				
	Итого с накладными и см. прибылью				23,94					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 141,80)				107,77					
	Сметная прибыль 36% = 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 141,80)				51,05					
	Итого с накладными и см. прибылью				447,45					
22	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	1	52,15		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	52,15	52,15	
	На единицу в ценах 2001г.				52,15					
	Кoeffициенты к позиции:				52,15					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				52,15					
	ВСЕГО на физобъем (1)				52,15					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				849					
	Накладные расходы 52% = 65%*(0,85*0,94) ФОТ (от 849,00)				441,48					
	Сметная прибыль 29% = 40%*(0,8*0,9) ФОТ (от 849,00)				246,21					
	Итого с накладными и см. прибылью				1536,69					
Раздел 4. Освещение										
23	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,037	2044,7		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	75,65	75,65	
	На единицу в ценах 2001г.				2044,7					
	Кoeffициенты к позиции:				1778					
	Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				1778					
	ВСЕГО на физобъем (0,037)				2044,7					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				2044,7					
	Накладные расходы 64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1 231,58)				75,65					
	Сметная прибыль 32% = 45%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1 231,58)				1231,58					
	Итого с накладными и см. прибылью				1231,58					
	Установка стальных опор промежуточных: свободных, одностоечных массой до 2 т		1 т опор	0,69	788,21					
24	ТЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободных, одностоечных массой до 2 т	1 т опор	0,69	394,11					
	Итого с накладными и см. прибылью				2413,9					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				1843,48	1577,59	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1272	183,46	1088,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 603,03 = 10 760,57 - 1,03 x 8 890,82			265,89	112,82	МАТ=0,04			77,85
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (0,69)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 84% = 105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4 254,13)										
Сметная прибыль 43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 4 254,13)										
Итого с накладными и см. прибылью										
25	ТЕР08-02-362-01	Цоколь к опорам	1 шт.	23	331,57	262,09	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	7626,11	730,02	6028,07
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (23)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 19 766,69)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 19 766,69)										
Итого с накладными и см. прибылью										
26	ТЕР06-01-001-01	прим. Обетонирование опор	100 м3 бетона, железобетона в деле	0,021	5426,01	1811,11	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	113,95	27,6	38,03
5 018,33 = 54 144,62 - 0,13 x 86,55 - 102 x 481,52										
На единицу в ценах 2001г.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (0,021)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 84% = 105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 543,10)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 543,10)										
Итого с накладными и см. прибылью										
27	ТЕР08-02-363-02	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлческие, количество рожков: 2	1 шт.	19	262,72	209,86	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	4991,68	631,56	3987,34
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (19)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 16 273,33)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 16 273,33)										
Итого с накладными и см. прибылью										
28	ТЕР08-02-369-02	прим. Светильник OS-1, устанавливаемый вне зданий	1 шт.	42	179,09	114,85	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	7521,78	771,54	4823,7
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (42)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 19 753,83)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 19 753,83)										
Итого с накладными и см. прибылью										
29	ТЕРм08-02-370-02	прим. Щиток до трех групп, устанавливаемый в теле опоры	1 шт.	23	40,26	25,42	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	925,98	203,32	584,66
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позициям:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (23)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3 882,94)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3 882,94)										
Итого с накладными и см. прибылью										
30	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 жил	1,15	459,24	18,11	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	528,13	370,33	20,83
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позициям:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (1,15)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 6 031,74)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 6 031,74)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,2	157,98	59,24 ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	31,6	14,59	11,85
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (0,2)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 244,53)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 244,53)										
Итого с накладными и см. прибылью										
32	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,05	272,4	85,05 ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	13,62	7,3	4,25
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 121,61)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 121,61)										
Итого с накладными и см. прибылью										
33	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм (цит ЦНО)	1 шт.	1	218,73	32,58 ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	218,73	21,53	32,58
На единицу в ценах 2001г.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 375,42)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 375,42)										
Итого с накладными и см. прибылью										
34	ТЕРм08-02-159-01	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт.	46	20,03		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	921,38	695,52	
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35пр.1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
ВСЕГО на физобъем (46)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 11 323,07)										
Сметная прибыль 47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11 323,07)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Раздел 5. Монтаж ЩРна пасынке										
35	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	1	48,56	45,63	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	48,56	2,93	45,63
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 84% = 105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 151,24)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 151,24)				65,03					
	Итого с накладными и см. прибылью				521,31					
36	ТЕР33-04-003-01 Установка железобетонного пасынка	1 опора		1	217,59	142,98	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	217,59	31,51	142,98
	На единицу в ценах 2001г.				31,51	10,21				10,21
					194,83	124,33				
					27,4	8,88				
	Коэффициенты к позициям:				217,59	142,98				
	Итого на единицу с учетом "ИДС35пр. 1м.2п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"				31,51	10,21				
	ВСЕГО на физобъем (1)				217,59	142,98				
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				1646,87	882,19				
	Накладные расходы 84% = 105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 679,20)				512,98	166,22				
	Сметная прибыль 43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 679,20)				570,53					
	Итого с накладными и см. прибылью				292,06					
					2509,46					
Раздел 6. Благоустройство. Восстановление брусчатки.										
37	ТЕРр68-12-18 Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки		0,06	4671,12	2429,22	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	280,27	112,68	145,75
	На единицу в ценах 2001г.				1878,06	257,34				15,44
					4671,12	2429,22				
	ВСЕГО на физобъем (0,06)				1878,06	257,34				
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				280,27	145,75				
	Накладные расходы 83% = 104%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2 085,79)				112,68	15,44				
	Сметная прибыль 43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 2 085,79)				2861,26	899,28				
	Итого с накладными и см. прибылью				1834,43	251,36				
38	ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,009	1731,21	4170,55	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	39,32	1,65	37,54
	На единицу в ценах 2001г.				896,89					
					5489,36					
					4369,42	341,96				3,08
					183,05	3336,44				
					3511,43	273,57				
					159,17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,009)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 113% = 142%*(0,85*0,94) ФОТ (от 77,00)										
Сметная прибыль 68% = 95%*(0,8*0,9) ФОТ (от 77,00)										
Итого с накладными и см. прибылью 0,006										
39	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2805,01	2675,85	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	16,83	0,71	16,06
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,006)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
Накладные расходы 113% = 142%*(0,85*0,94) ФОТ (от 32,89)										
Сметная прибыль 68% = 95%*(0,8*0,9) ФОТ (от 32,89)										
Итого с накладными и см. прибылью 0,018										
40	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		449,69	349,69	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	8,09	1,8	6,29
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,018)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					29,3	11,07				
	Накладные расходы 76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 40,37)									
	Сметная прибыль 36% = 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 40,37)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
41	ТЕР11-01-025-02	Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	100 м2 покрытия	0,06	3014,76	463,73	1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	180,89	59,36	27,82
	На единицу в ценах 2001г. 2 792,98 = 29 164,98 - 100 x 263,72									
	С учетом стоимости удаленных ресурсов									
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									
	ВСЕГО на физобъем (0,06)									
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"									
	Накладные расходы 98% = 123%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1 011,80)									
	Сметная прибыль 54% = 75%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1 011,80)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
Раздел 7. Материалы										
Кабельные изделия										
42	прайс-лист	АВББШВ 5Х16	м	530	24,23		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	12841,9		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (530)									
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"									
43	прайс-лист	АВББШВ 5Х25	м	120	28,01		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	3361,2		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (120)									
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"									
44	прайс-лист	Муфта концевая 4КВНТп-1-25/50	шт	2	213,46		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	426,92		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (2)									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				2493,21					
45	прайс-лист	Муфта концевая 5ПкВ(Н)тп 16/25	шт	46	230,58		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	10606,68		
	На единицу в ценах 2001г.				230,58					
	ВСЕГО на физобъем (46)				10606,68					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				61943,01					
46	прайс-лист	Провод ПВ-1 1x10	м	10	9,14		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	91,4		
	На единицу в ценах 2001г.				9,14					
	ВСЕГО на физобъем (10)				91,4					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				533,78					
47	прайс-лист	Провод ПВ-3 1x10	м	5	10,55		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	52,75		
	На единицу в ценах 2001г.				10,55					
	ВСЕГО на физобъем (5)				52,75					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				308,06					
48	прайс-лист	Провод ПВС 3x1,5	м	130	4,93		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	640,9		
	На единицу в ценах 2001г.				4,93					
	ВСЕГО на физобъем (130)				640,9					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				3742,86					
	Светотехническое оборудование									
49	прайс-лист	Опора S-31W ROSA	шт	23	2437,89		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	56071,47		
	На единицу в ценах 2001г.				2437,89					
	ВСЕГО на физобъем (23)				56071,47					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				327457,38					
50	прайс-лист	Светильник ROSA OS-1	шт	42	769,1		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	32302,2		
	На единицу в ценах 2001г.				769,1					
	ВСЕГО на физобъем (42)				32302,2					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				188644,85					
51	прайс-лист	Светодиодная лампа Standard A70 15Вт E27 6500K	шт	42	57,32		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	2407,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На единицу в ценах 2001г.				57,32					
	ВСЕГО на физобъем (42)				2407,44					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				14059,45					
52	прайс-лист Кронштейн двухсветильниковый. Система консолей 2 вниз ROSA		шт	19	769,01		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	14611,19		
	На единицу в ценах 2001г.				769,01					
	ВСЕГО на физобъем (19)				14611,19					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				85329,35					
Электрооборудование										
53	прайс-лист Вводный щиток ТВ-1		шт	23	224,92		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	5173,16		
	На единицу в ценах 2001г.				224,92					
	ВСЕГО на физобъем (23)				5173,16					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				30211,25			200,33		
54	прайс-лист Предохранитель D01 6А/400V		шт	23	8,71		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84			
	На единицу в ценах 2001г.				8,71					
	ВСЕГО на физобъем (23)				200,33					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				1169,93					
55	прайс-лист Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 3Р 50А		шт	1	60,51		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	60,51		
	На единицу в ценах 2001г.				60,51					
	ВСЕГО на физобъем (1)				60,51					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				353,38					
56	прайс-лист Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 3Р 40А		шт	3	47,46		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	142,38		
	На единицу в ценах 2001г.				47,46					
	ВСЕГО на физобъем (3)				142,38					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				831,5					
57	прайс-лист Магнитный пускатель МП12-160200 УХП4		шт	1	1505,01		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1505,01		
	На единицу в ценах 2001г.				1505,01					
	ВСЕГО на физобъем (1)				1505,01					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				8789,26					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО на физобъем (1)				79,96					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				466,97					
65	прайс-лист	Металлорукав РЗЦ-25	м	8	5,08		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	40,64		
	На единицу в ценах 2001г.				5,08					
	ВСЕГО на физобъем (8)				40,64					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				237,34					
66	прайс-лист	Труба гофрированная ПВХ D32 мм	м	8	2,39		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	19,12		
	На единицу в ценах 2001г.				2,39					
	ВСЕГО на физобъем (8)				19,12					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				111,66					
67	прайс-лист	Труба ст D30 мм	м	10	6,97		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	69,7		
	На единицу в ценах 2001г.				6,97					
	ВСЕГО на физобъем (10)				69,7					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				407,05					
68	прайс-лист	Щит ЦРН Зн-25 (500x400x155) IP54	шт	1	259,32		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	259,32		
	На единицу в ценах 2001г.				259,32					
	ВСЕГО на физобъем (1)				259,32					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				1514,43					
69	прайс-лист	Ж/б пасынок ПТ-33	шт	1	359,15		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	359,15		
	На единицу в ценах 2001г.				359,15					
	ВСЕГО на физобъем (1)				359,15					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				2097,44					
70	прайс-лист	Бетонный фундамент В-30	м3	2,1	667,52		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1401,79		
	На единицу в ценах 2001г.				667,52					
	ВСЕГО на физобъем (2,1)				1401,79					
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				8186,45					
71	прайс-лист	Анкерное устройство Z-30 ROSA	шт	23	275,71		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	6341,33		


Гранд-СМЕТА					4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	На единицу в ценах 2001г.				275,71							
	ВСЕГО на физобъем (23)				6341,33							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				37033,37							
72	прайс-лист	Счетчик трехфазный 3х220/380, 5-50А Меркурий 230 АМ-01	шт	1	380,78		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	380,78				
	На единицу в ценах 2001г.				380,78							
	ВСЕГО на физобъем (1)				380,78							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				2223,76							
73	прайс-лист	Автоматический выключатель четырехполюсный 50А ЗР, х-ка С, ВА 47-29М	шт	1	55,72		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	55,72				
	На единицу в ценах 2001г.				55,72							
	ВСЕГО на физобъем (1)				55,72							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				325,4							
74	прайс-лист	Автоматический выключатель четырехполюсный 40А 4Р, х-ка С, ВА 47-29М	шт	2	82,13		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	164,26				
	На единицу в ценах 2001г.				82,13							
	ВСЕГО на физобъем (2)				164,26							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				959,28							
75	прайс-лист	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В ЗР 30кА ИЭК	шт	1	1068,32		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	1068,32				
	На единицу в ценах 2001г.				1068,32							
	ВСЕГО на физобъем (1)				1068,32							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				6238,99							
76	прайс-лист	Дифференциальный автомат АД14 4Р 25А 30мА	шт	1	149,32		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	149,32				
	На единицу в ценах 2001г.				149,32							
	ВСЕГО на физобъем (1)				149,32							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				872,03							
77	прайс-лист	Дифференциальный автомат АД12 2Р 25А 30мА	шт	2	107,16		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	214,32				
	На единицу в ценах 2001г.				107,16							
	ВСЕГО на физобъем (2)				214,32							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				1251,63							
78	прайс-лист	Розетка с заземляющим контактом РА р10-3-ОП TDM	шт	2	19,74		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	39,48				
	На единицу в ценах 2001г.				19,74							
	ВСЕГО на физобъем (2)				19,74							
	Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"				1251,63							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ЭМ=10,20; МАТ=5,84			
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
79	прайс-лист	Розетка 115 стационарная ЗР-РЕ-N 16А 380В IP44 TDM	шт	1	42,35		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	42,35		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
80	прайс-лист	Шестигранный ключ для ниши обоймы	шт	1	13,06		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	13,06		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
81	прайс-лист	Песок	м3	5	39,17		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	195,85		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (5)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
82	прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	120	1,01		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	121,2		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (120)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
83	прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	530	1,01		1 ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84	535,3		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (530)										
Всего с учетом " ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84"										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								183703,7	5370,43	21110,66
Накладные расходы								6645,69		1607,06
Сметная прибыль								4431,27		
ВСЕГО по смете								226915,58		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,28; ЭМ=6,17; ЗПМ=16,28; МАТ=5,84)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Прочие затраты										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
УПСН (918180,05+(130252,79-26162,93)+86540,95*0,171+52100,31*0,15)*0,18										
Всего по смете										
ВСЕГО по смете согласно цене контракта к=0,63073445										



Составил