


Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Широкий Профиль"

Мусихин М.О.

07 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования "Монастырский район" Смоленской области

Титов В.Б.

07 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Установка уличных тренажёров с обустройством площадки в парке п.Монастырщина Смоленской области

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 615099,04 руб.

Средства на оплату труда _____ 33,080 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 91,4262 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Раздел 1.													
1	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,082	1288,98		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	105,7	105,7				
На единицу в ценах 2001г.					1288,98								
ВСЕГО на физобъем (0,082)					1288,98								
					1288,98								
					105,7								
					105,7								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					1789,5					
Накладные расходы 64% = 80%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 1 789,50)										
Сметная прибыль 32% = 45%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 1 789,50)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	13,1	4,25	4,25	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	55,68		55,68
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (13,1)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					55,68	55,68				
					348,56	348,56				
3	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	13,1	6,65	6,65	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	87,12		87,12
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (13,1)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					87,12	87,12				
					545,37	545,37				
4	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундамента: песчаного	1 м3 основания	4,92	117,93	35,53	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	580,22	75,28	174,81
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (4,92)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					15,3	2,98				
					117,93	35,53				
					15,3	2,98				
					580,22	174,81				
					75,28	14,66				
					4336,37	1094,31				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 97% = 122%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 1 522,68)				1274,49	248,19				
	Сметная прибыль 58% = 80%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 1 522,68)				1477					
	Итого с накладными и см. прибылью				883,15					
5	ТССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов средний		м3	-5,9	55,63		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	-328,22		
	На единицу в ценах 2001г.				55,63					
	ВСЕГО на физобъем (-5,9)				-328,22					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				-1956,19					
	Накладные расходы 97% = 122%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 58% = 80%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				-1956,19					
6	ТССЦ-408-0125 Песок природный для строительных работ очень мелкий		м3	5,9	20,77		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	122,54		
	На единицу в ценах 2001г.				20,77					
	ВСЕГО на физобъем (5,9)				122,54					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				730,34					
	Накладные расходы 97% = 122%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 58% = 80%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				730,34					
7	ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 м бортового камня	0,24	4027,26	79,45	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	966,54	125,62	19,07
	На единицу в ценах 2001г.				523,43	9,02				2,16
	ВСЕГО на физобъем (0,24)				4027,26	79,45				
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				523,43	9,02				
	Накладные расходы 97% = 122%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 2 163,32)				966,54	19,07				
	Сметная прибыль 58% = 80%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 2 163,32)				125,62	2,16				
	Итого с накладными и см. прибылью				7144,36	119,38				
	Накладные расходы 113% = 142%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 2 163,32)				2126,75	36,57				
	ВСЕГО на физобъем (2,24)				2444,55					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 68% = 95%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 2 163,32)				1471,06					
	Итого с накладными и см. прибылью				11059,97					
8	счёт №355 от 28.05.2018г.	Бардюр тротуарный 1000*80*300 200:1, 18:5,96*1,02	шт	24	29		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	696		
	На единицу в ценах 2001г.				29					
	ВСЕГО на физобъем (24)				696					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				4148,16					
	Накладные расходы 113% = 142%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 68% = 95%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				4148,16					85,39
9	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,41	2361,68	208,27	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	968,29	107,08	
	На единицу в ценах 2001г.				261,18	30,87				12,66
	ВСЕГО на физобъем (0,41)				2361,68	208,27				
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				261,18	30,87				
	Накладные расходы 98% = 123%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 2 027,19)				968,29	85,39				
	Сметная прибыль 54% = 75%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 2 027,19)				107,08	12,66				
	Итого с накладными и см. прибылью				6971,29	534,54				
	Накладные расходы 98% = 123%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 2 027,19)				1812,86	214,33				
	Сметная прибыль 54% = 75%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 2 027,19)				1986,65					
	Итого с накладными и см. прибылью				1094,68					
	Накладные расходы 98% = 123%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 2 027,19)				10052,62					
10	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,41	1312,16	25,2	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	537,99	12,61	10,33
	На единицу в ценах 2001г.				30,76	10,08				4,13
	Кoeffициенты к позиции:				328,04	6,3				
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"				7,69	2,52				
	ВСЕГО на физобъем (0,41)				1312,16	25,2				
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"				30,76	10,08				
	ВСЕГО на физобъем (0,41)				537,99	10,33				
	Итого на единицу с учетом " ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"				12,61	4,13				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					3347,86	64,67				
Накладные расходы 98% = 123%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 283,41)										
Сметная прибыль 54% = 75%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 283,41)										
Итого с накладными и см. прибылью										
11	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,67488	5659,22	36,92	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	3819,29	61,5	24,92
На единицу в ценах 2001г.										
					91,13	2,12				1,43
ВСЕГО на физобъем (0,67488)										
					5659,22	36,92				
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					91,13	2,12				
					3819,29	24,92				
					61,5	1,43				
					23445,11	156				
Накладные расходы 84% = 105%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 1 065,41)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 1 065,41)										
Итого с накладными и см. прибылью										
12	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	0,6749	5272,44		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	3558,37		
На единицу в ценах 2001г.										
					5272,44					
ВСЕГО на физобъем (0,6749)										
					3558,37					
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					21207,89					
Накладные расходы 113% = 142%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 68% = 95%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
13	ТССЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	Т	0,64749	21207,89			850,86		
На единицу в ценах 2001г.										
					1314,09					
ВСЕГО на физобъем (0,64749)										
					1314,09					
					850,86					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				5071,13					
	Накладные расходы 113% = 142%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 68% = 95%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				5071,13					
14	ТЕР11-01-037-02 Устройство покрытий: из резины		100 м2 покрытия	0,41	6131,43	56,18	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	2513,89	132,75	23,03
	На единицу в ценах 2001г.				323,77	4,77				1,96
	ВСЕГО на физобъем (0,41)				6131,43	56,18				
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				323,77	4,77				
	Накладные расходы 98% = 123%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 2 280,64)				2513,89	23,03				
	Сметная прибыль 54% = 75%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 2 280,64)				132,75	1,96				
	Итого с накладными и см. прибылью				16445,97	144,17				
15	ТССЦ-101-2156 Линолеум резиновый без подосновы (релин) однослойный		м2	-41,82	52,41		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	-2191,79		
	На единицу в ценах 2001г.				52,41					
	ВСЕГО на физобъем (-41,82)				-2191,79					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				-13063,07					
	Накладные расходы 98% = 123%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 54% = 75%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				-13063,07					
16	Прайс Рулонное резиновое покрытие т.100мм 1848.1,18:5,96*1,02		м2	41,82	268,02		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	11208,6		
	На единицу в ценах 2001г.				268,02					
	ВСЕГО на физобъем (41,82)				11208,6					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				66803,26					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 98% = 123%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 54% = 75%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью	66803,26								
17	МДС81-37.2004 п.4.7 Монтаж тренажёров(комплект)	шт	1		1296,36		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	1296,36	1296,36	
	На единицу в ценах 2001г.				1296,36					
	ВСЕГО на физобъем (1)				1296,36					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				1296,36					
	Накладные расходы 98% = 123%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 21 947,37)				21947,37					
	Сметная прибыль 54% = 75%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 21 947,37)				21508,42					
	Итого с накладными и см. прибылью				11851,58					
18	прайс Стоимость тренажёров	шт	1		55307,37					
	На единицу в ценах 2001г.				59856,12		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	59856,12		
	ВСЕГО на физобъем (1)				59856,12					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				356742,48					
	Накладные расходы 98% = 123%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 54% = 75%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				356742,48					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				84703,56			84703,56	1916,9	480,35
	Накладные расходы									37
	Сметная прибыль							2227,7		
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1311,73		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				84703,56			84703,56	1916,9	480,35
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96)							526005,73	32453,12	3007
	Накладные расходы									626,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль							17758,44		
	Итого по смете:									
	В том числе:									
	Материалы							490545,61		
	Машины и механизмы							3007		
	ФОТ							32453,12		
	Накладные расходы							31969,62		
	Сметная прибыль							17758,44		
	Непредвиденные затраты 2%							11514,68		
	Итого с непредвиденными							587248,47		
	УСН							90190,22		
	Итого по смете							677438,69		
	ВСЕГО по смете согласно муниципального контракта №094 от 30июля 2018г. С понижающим коэффициентом 0,90797742892							615099,04		

Составил

Елсуз (Муршихи м.о.)